

pHサイクロン 大阪市内 某建築現場 試験工事データ

- 試験結果
- 原水のpH値が平均で12.5最大13.5の処理を行う。
 - 導入設備でpH13.5で20m³ pH12.5で30m³の処理が可能
 - 設定値の変更で精度アップが可能
 - 4か月間の試験工事ほぼ安定処理(放流基準内)

